

รายการประมาณราคา

โครงการ ขยายท่อน้ำประปาแบบประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี

ขนาดท่อน้ำประปา พีวีซี แข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร dia. 3" ยาว 16 เมตร และขนาดท่อน้ำประปา พีวีซี แข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร dia. 2" ยาว 2,890 เมตร

สถานที่ ขยายท่อน้ำประปาแบบประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านดงขวาง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. เต๋นดวง เนื่องวิจิตรประสพ เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อน พีวีซี แข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร dia. 3"	5	ท่อน	379.77	1,898.85	300.00	1,500.00	3,398.85	
2	ท่อน พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร dia. 3/4"	18	ท่อน	49.53	891.54	-	-	891.54	
3	บอลวาล์ว พีวีซี 3"	2	ตัว	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
4	ข้อต่อ 90 องศาท่อนพีวีซี dia. 3"	10	ตัว	88.79	887.90	-	-	887.90	
5	ข้อต่อสามทาง 90 องศาท่อนพีวีซี dia. 3" x 3", dia. 2" x 3"	12	ตัว	157.00	1,884.00	-	-	1,884.00	
6	ข้อต่อสามทาง 90 องศาท่อนพีวีซี dia. 2"	10	ตัว	30.84	308.40	-	-	308.40	
7	ท่อน พีวีซี แข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร dia. 2"	772	ท่อน	173.09	133,625.48	160.00	123,520.00	257,145.48	
8	บอลวาล์ว พีวีซี 2"	12	ตัว	203.30	2,439.60	200.00	2,400.00	4,839.60	
9	ข้อต่อ 90 องศาท่อนพีวีซี dia. 2"	48	ตัว	30.84	1,480.32	-	-	1,480.32	
10	ข้อต่อสามทาง 90 องศาท่อนพีวีซี dia. 2" x 3/4"	140	ตัว	45.60	6,384.00	-	-	6,384.00	
11	ฝาปิดท่อน้ำประปา พีวีซี dia. 3/4"	140	ตัว	4.40	616.00	-	-	616.00	
12	น้ำยาประสานท่อน้ำประปา ขนาด 250 กรัม	20	กระป๋อง	121.50	2,430.00	-	-	2,430.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								281,366.09	

ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณการ

(เต๋นดวง เนื่องวิจิตรประสพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ




(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

...ตรวจ

(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายศิริพงษ์ คำออก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. 

(เต๋นดวง เนื่องวิจิตรประสพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
สถานที่	ขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ย่านรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
แบบเลขที่	ก่อสร้างขยายท่อเมนประปาประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านดงขวาง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	25 ธ.ค. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	281,366.09	1.3074	367,858.03	Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 1)
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					งานป้ายประชาสัมพันธ์ (พร้อมติดตั้ง)
					งานป้ายโครงการ (พร้อมติดตั้ง)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			367,858.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			355,000.00	
	ตัวอักษร				สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ความยาวรวมทั้งหมด 2,906 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 122 บาท/ม.

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. 

(เตนดวง เนื่องวิจิตรประสพ)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

 ..ตรวจ

(นายจรรยาโรจน์ บุตรตา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจรรยาโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ ร.ต. 


(เตนดวง เนื่องวิจิตรประสพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ




(นายศิริพงษ์ คำออก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายจรรยาโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวสุพชรสิริ มาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



(นายปกรณ์ สมบัติมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี